




**FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA
NextGenerationEU**



**REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA**



BISIGHIN LORIS - ingegnere

Studio Via G. Matteotti, 61 - 37045 Legnago (VR) tel./fax 0442-600944
e-mail: loris@bisighin.191.it

**COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA (VR)
EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSETTE
E PIAZZE SANT'ANNA E SAN MARCO**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

		comune: BOSCHI SANT'ANNA (VR)	data progetto: 06/09/2022															
Elaborato: 06EL	Committente: Comune di Boschi Sant'Anna		aggiornamenti: <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>															
Scala: -	Titolo CONFRONTO POTENZA STATO ATTUALE E DI PROGETTO																	
Il Progettista	timbro e firma: 	R.U.P.	timbro e firma:															
BISIGHIN Ing. LORIS																		

STATO ATTUALE IMPIANTI				STATO MODIFICATO IMPIANTI			
INDIRIZZO	NUMERO DI LAMPADE	POTENZA LAMPADA VECCHIE (W)	POTENZA TOTALE LAMPADE VECCHIE (W)	NUMERO DI LAMPADE NUOVE	POTENZA NUOVA LAMPADA (W)	POTENZA TOTALE NUOVE LAMPADE (W)	RISPARMIO ENERGETICO
VIA CASSETTE	5	70	350,00	5	38	190	-46%
VIA CASSETTE	5	150	750,00	5	38	190	-75%
			0,00				
POTENZA TOTALE ASSORBITA		IMPIANTO PRECEDENTE	1 100,00		IMPIANTO NUOVO	380,00	-65%
			TOTALE PRECEDENTE	1 100,00			
				TOTALE NUOVO	380,00		-65%